

RW/931/2024/3304/11504/101

Lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Uniquement pour la parcelle 3/14 : l'abattage de tous les bois se fera exclusivement à la main ainsi que l'ébranchage. Les bois seront abattus en direction des cloisonnements et débardés dans l'axe de chute afin de préserver les semis. Recoupe obligatoire de douglas à maximum 21 mètres avant débusquage. Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée (chaque arbre doit être évacué du parterre de la coupe endéans les 24 heures). Mesure au compas. Cubage hauteur recoupe et défilement.

Nombre d'arbres total	361	--
Volume grumes	792,392	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	792,392	m ³
Cube moyen	2 195	dm ³
Circonférence moyenne	142,036	cm
Surface de coupe	20,120	ha
Contact	VERDIN Amandine, 0474/08.41.08	--
Triage	Triage De Ortho	--
Propriétaire	La Roche-En-Ardenne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DESSOUS LA HEZ - cpe 3	--
Vente	Vente de Printemps de la Commune de La-Roche Lundi 25 mars 2024 à 17:30 Salle du Plateau, sise Vecmont 3 B 6980 La Roche-en-Ardenne	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,376	-		-		-	
75	2		-		-		1	
85	9		-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	7,170	-		-		3	1,916
95	15		1		-		6	
105	15		-		-		10	
115	25		2		2		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	55	62,360	3	2,944	2	2,484	26	29,504
125	24		6		-		5	
135	28		3		-		6	
145	31		2		1		5	
Total grumes 120/150	83	154,989	11	16,515	1	2,026	16	29,924
155	10		4		-		4	
165	13		5		-		5	
175	5		6		-		5	
Total grumes 150/180	28	76,229	15	38,051	-		14	40,225
185	2		2		-		4	
195	1		1		-		4	
Total grumes 180/200	3	10,886	3	9,989	-		8	31,285
205	3		-		-		8	
215	-		1		-		14	
225	-		-		-		9	
235	-		-		-		4	
245	-		-		-		2	
Total grumes 200/250	3	12,870	1	4,417	-		37	195,734
Total grumes	187	325,880	33	71,916	3	4,510	104	328,588
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Mélèze		Pin	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		2		1	
105	-		1		-	
115	-		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		7	7,464	1	0,866
125	1		4		-	
135	-		3		-	
145	2		6		-	
Total grumes 120/150	3	4,984	13	23,170	-	
155	1		4		-	
165	1		2		-	
175	-		2		-	
Total grumes 150/180	2	4,556	8	20,458	-	
Total grumes	5	9,540	28	51,092	1	0,866
Houppiers/Taillis	-		-		-	