

RW/813/2024/3326/11730/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. Abattage manuel dans les plages de semis

Nombre d'arbres total		353	--
Volume grumes		587,607	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		587,607	m ³
Cube moyen		1 665	dm ³
Circonférence moyenne		131,771	cm
Surface de coupe		10,252	ha
Contact		HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage		Triage De Lierneux	--
Propriétaire		Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		MALSA - FAUSSE EPINE	--
Vente		Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, .. Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
Total grumes 40/60	4	0,996	-		-		-	
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,736	-		-		-	
75	7		-		-		-	
85	10		1		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	17	9,958	1	0,643	-		-	
95	18		8		-		-	
105	19		11		-		-	
115	35		9		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	72	75,001	28	28,117	1	1,083	1	1,083
125	36		15		-		1	
135	31		13		1		5	
145	19		10		1		1	
Total grumes 120/150	86	140,714	38	62,873	2	3,367	7	10,898
155	23		5		1		4	
165	15		-		2		2	
175	9		-		4		5	
Total grumes 150/180	47	119,029	5	11,710	7	17,407	11	26,464
185	8		-		3		1	
195	3		-		4		-	
Total grumes 180/200	11	36,164	-		7	20,451	1	2,897
205	-		-		1		-	
215	1		-		3		-	
Total grumes 200/250	1	4,041	-		4	13,975	-	
Total grumes	240	386,639	72	103,343	21	56,283	20	41,342
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	