

RW/711/2024/3184/11736/6

Lot 6

- Mesurage au ruban à 1,50 m. - Cubage par hauteur de recoupe et décroissance. - Peuplement cloisonné tous les 40 m.
 REMARQUES SPECIFIQUES EN VUE DE PRESERVER LA REGENERATION NATURELLE : - Abattage directionnel obligatoire pour concentrer les branches sur les layons de débardage et protéger la régénération naturelle. - Les travaux doivent être planifiés et exécutés de manière à ce que l'abattage, l'ébranchage et le débardage soient effectués simultanément. - Les grumes doivent être raccourcies à une longueur maximale de 20 m avant d'être débardées. - Chaque arbre abattu et ébranché doit être immédiatement déplacé vers la piste de débardage, puis hors de la coupe. - Interdiction de quitter les cloisonnements avec les engins utilisés.

Nombre d'arbres total	674	--
Volume grumes	2 126,363	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 126,363	m ³
Cube moyen	3 155	dm ³
Circonférence moyenne	164,273	cm
Surface de coupe	5,725	ha
Contact	COLAUX Nicolas, 0478/69.17.24	--
Triage	Triage De Malvoisin	--
Propriétaire	Gedinne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	L.VIREE-FAYEMBU-<PA>	--
Vente	Vente communale de Gedinne Jeudi 14 novembre 2024 à 15:00 Sallela Tannerie - Rue d'Utue, 17 à 5575 GEDINNE	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,328	-		-	
95	7		1		-	
105	28		-		-	
115	38		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	73	90,439	1	0,765	-	
125	42		1		-	
135	41		1		-	
145	36		-		1	
Total grumes 120/150	119	230,371	2	2,928	1	2,011
155	71		-		-	
165	76		1		-	
175	93		4		-	
Total grumes 150/180	240	740,300	5	15,200	-	
185	95		6		-	
195	54		7		-	
Total grumes 180/200	149	618,538	13	50,038	-	
205	31		2		-	
215	15		2		-	
225	10		1		-	
235	6		1		-	
Total grumes 200/250	62	337,829	6	29,557	-	
265	-		1		-	
Total grumes 250+	-		1	7,059	-	
Total grumes	645	2 018,805	28	105,547	1	2,011
Houppiers/Taillis	-		-		-	