RW/912/2025/1009/13124/2

Lot 2

Mesure au compas forestier. Cubage hauteur dominante. La vidange des produits s?effectue exclusivement par les cloisonnements d?exploitation et chemins desservant la coupe. Le passage des drains se fera sur lit de billons Le débusquage des produits situées à l?intérieur du peuplement se fait à l?aide d?un câble ou d?un bras articulé, ou tout autre pratique de nature à réduire encore les dommages au peuplement (câble-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence à la portance du terrain. Le traînage des grumes peut être pratiqué sous réserve que la traîne ne dépasse pas la largeur du véhicule tracteur et que les grumes soient soulevées au maximum. Le dépôt des rémanents se fait sur la largeur des cloisonnements d?exploitation, les branches principales étant déposées perpendiculairement à l?axe des cloisonnements d?exploitation et ce au fur et à mesure de l?avancement. Les engins d ?exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L?utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite à la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d?exploitation fixé au 15 juin 2025 est à respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée.

Nombre d'arbres total	2 708	--
Volume grumes	3 074,533	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 074,533	m³
Cube moyen	1 135	dm³
Circonférence moyenne	97,286	cm
Surface de coupe	8,512	ha
Contact	ROSAR Laurent, 0477/97 13 47	--
Triage	Triage D'habay-La-Vieille	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE DES BEUTIERS - cpe 8	--
Vente	Vente domaniale FDI Anlier, FD Mellier, FE de Sainlez Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		**Epicéa** Chablis Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		-		-		-	
		0,498						
45	103		-		-		-	
55	291		-		-		-	
		94,589						
65	355		-		-		-	
		139,280						
75	312		-		1		-	
85	217		2		1		-	
		324,233		1,554		1,370		
95	188		1		1		-	
105	205		5		4		-	
115	222		7		6		1	
		746,939		17,265		14,593		1,461
125	243		8		10		1	
135	175		8		3		-	
145	122		15		2		-	
		1 059,649		65,050		28,057		1,732
155	85		8		-		-	
165	39		15		1		-	
175	15		9		-		-	
		394,924		97,025		3,016		
185	7		6		-		-	
195	4		2		-		-	
		43,112		30,986				
205	1		1		-		-	
		4,600		4,600				
Total grumes	**2 590**	**2 807,824**	**87**	**216,480**	**29**	**47,036**	**2**	**3,193**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	