RW/921/2025/3538/13744/2

Lot 2

Mesurage des bois au compas à 1m50. Cubage à la décroissance. Respect strict des semis naturels suivant les indications du garde forestier. Seuls les bois marqués de 4 flaches font partie du lot. Les bois marqués de 2 flaches et les houppiers sont réservés. La recoupe des hêtres est indiquée sur chaque arbre. Recoupe marchande pour les autres essences feuillues, soit la mi-circonférence à 1,5 m. Abattage interdit avant le 1/7/2025. Le délai d'exploitation et de vidange est fixé au 1/11/2025. Il n'y aura pas de faculté de prorogation du délai d'exploitation afin d'assurer la fourniture de l'affouage en qualité et en quantité. Site N2000 BE35044: Bassin du Ruisseau du Ru au Moulin

Nombre d'arbres total	130	--
Volume grumes	196,634	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	196,634	m³
Cube moyen	1 513	dm³
Circonférence moyenne	151,846	cm
Surface de coupe	23,599	ha
Contact	LECLERCQ Nathalie, 0470 61 18 84	--
Triage	Triage De Nafraiture	--
Propriétaire	Vresse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE GEVRIMONT, GEVRIMONT 1	--
Vente	Vente feuillue communale Mercredi 14 mai 2025 à 16:30 Salle La Glycine, Rue Albert Raty à 5550 Vresse-sur-Semois	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Sec Normal		**Erable Sycomore** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
95	1		6		-		-	
		0,486		3,398				
105	-		13		-		1	
115	3		7		1		-	
		2,278		13,130		0,852		0,594
125	7		4		-		1	
135	9		1		-		1	
145	8		1		-		1	
		26,946		6,564				2,966
155	9		3		-		-	
165	13		2		-		-	
175	8		1		-		-	
		48,876		9,877				
185	6		1		-		-	
195	7		1		-		-	
		30,393		4,657				
205	6		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	2		-		-		-	
245	1		-		-		-	
		32,375						
255	1		-		-		-	
265	2		-		-		-	
		13,242						
Total grumes	**85**	**154,596**	**40**	**37,626**	**1**	**0,852**	**4**	**3,560**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	