Département de la Nature et des Forêts

RW/933/2026/4088/18145/4

Lot 4

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Afin de préserver les semis de l'écrasement, les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée ; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison de la décapitalisation urgente (possibilité de passage en coupe à mi-rotation de 3 ans) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas et ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m afin de préserver la régénération naturelle (éviter le « fauchage » des semis lors du débusquage des grumes)

Nombre d'arbres total	299	--
Volume grumes	1 578,728	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 578,728	m³
Cube moyen	5 280	dm³
Circonférence moyenne	191,656	cm
Surface de coupe	32,001	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	FERME DE LA COULEE, ROCHE AU PETIT PRE	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 01 octobre 2026 à 10:00 Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 2 6690 VIELSALM	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Hêtre** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	-		2		1	
85	-		13	8,888	-	0,242
95	-		13		-	
105	1		19		-	
115	-	0,987	26	61,580	-	
125	-		21		-	
135	1		14		-	
145	-	1,932	7	73,939	-	
155	1		6		-	
165	2		5		-	
175	1	11,591	5	45,345	-	
185	3		6		-	
195	1	15,363	12	69,607	-	
205	3		11		-	
215	-		13		-	
225	3		14		-	
235	1		12		-	
245	7	96,296	8	313,728	-	
255	2		3		-	
265	4		3		-	
275	5		5		-	
285	6		1		-	
295	5		2		-	
305	4		-		-	
315	7		-		-	
325	6		-		-	
335	5		-		-	
345	2		-		-	
355	3		-		-	
375	1		-		-	
385	3	759,569	-	119,661	-	
Total grumes	**77**	**885,738**	**221**	**692,748**	**1**	**0,242**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	