

RW/931/2021/3304/4521/713

Lot 713

Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et décroissance. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) Lot 708 de 2019. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	193	--
Volume grumes	219,017	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	219,017	m ³
Cube moyen	1 135	dm ³
Circonférence moyenne	105,570	cm
Surface de coupe	0,540	ha
Contact	TAYMANS Pierre, 0477 78 13 68	--
Triage	Triage De Vecmont	--
Propriétaire	La Roche-En-Ardenne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LA PISSEROTTE - cpe 4	--
Vente	Vente marchand La-Roche Jeudi 29 avril 2021 à 17:30 Salle du Plateau à Vecmont	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,222	-	
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,380	-	
75	6		2	
85	33		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	39	25,110	3	1,541
95	38		-	
105	41		1	
115	27		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	106	112,886	2	2,270
125	15		1	
135	7		2	
145	4		2	
Total grumes 120/150	26	45,309	5	9,042
155	2		1	
165	1		-	
Total grumes 150/180	3	7,570	1	2,308
195	-		1	
Total grumes 180/200	-		1	3,482
205	-		1	
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		2	7,897
Total grumes	179	192,477	14	26,540
Houppiers/Taillis	-		-	