

RW/931/2020/3304/2294/104

Lot 104

Bois mesurés au compas en 2019. Cubage via hauteur recoupe et décroissance. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m). Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

Nombre d'arbres total	425	--
Volume grumes	556,652	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	556,652	m ³
Cube moyen	1 310	dm ³
Circonférence moyenne	111,776	cm
Surface de coupe	1,200	ha
Contact	VERDIN Amandine, 0474/08.41.08	
Triage	Triage De Ortho	
Propriétaire	La Roche-En-Ardenne Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SUR LA HAIE - cpe 5	
Vente	Vente de La Roche Lundi 28 septembre 2020 à 17:30 ' Maison du Plateau' Vecmont b 3 6980 La-Roche (Maison Communale)	
TVA	Aucun taux fourni	
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	21		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	22	15,216	-	
95	62		2	
105	120		1	
115	104		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	286	330,716	4	3,665
125	66		-	
135	35		-	
145	6		-	
Total grumes 120/150	107	191,310	-	
155	5		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	6	15,745	-	
Total grumes	421	552,987	4	3,665
Houppiers/Taillis	-		-	