RW/813/2023/3506/9185/1

Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans le comp. 170/2, dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Les pins marqués d'un R et les feuillus (chênes) sont à préserver ; Dans le comp. 179/4, l'adjudicataire sera responsable de tous les dégâts à la clôture qui sera implantée avant fin juin 2023 sur la parcelle située à l'Est ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	781	--
Volume grumes	1 946,065	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 946,065	m³
Cube moyen	2 492	dm³
Circonférence moyenne	152,247	cm
Surface de coupe	16,904	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX JACQUES NORD, THIER DU FONCAY NORD	--
Vente	Vente communes de Theux et Pepinster cantonnement de Spa Mercredi 19 avril 2023 à 10:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 La Reid	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1		-		-	
		0,453				
95	4		-		1	
105	10		-		4	
115	39		2		2	
		65,256		2,476		6,188
125	77		6		-	
135	111		3		1	
145	110		5		8	
		590,612		23,730		16,651
155	102		9		4	
165	87		10		4	
175	64		8		4	
		734,064		71,498		29,376
185	41		14		2	
195	11		6		3	
		196,849		68,052		15,923
205	8		4		3	
215	4		2		1	
225	1		1		-	
235	1		3		-	
		65,677		44,626		14,634
Total grumes	**671**	**1 652,911**	**73**	**210,382**	**37**	**82,772**
Houppiers/Taillis	-		-		-	