

RW/813/2023/3518/9571/2

Lot 2

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Pour la partie EP en définitive : s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire en dehors des cloisonnements (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 189	--
Volume grumes	426,789	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	426,789	m ³
Cube moyen	359	dm ³
Circonférence moyenne	67,019	cm
Surface de coupe	14,833	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEAULOUP	--
Vente	Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, .. Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		-		-	
35	112		-		3	
Total grumes 20/40	138	4,733	-		3	0,105
45	243		-		16	
55	182		-		14	
Total grumes 40/60	425	49,706	-		30	3,308
65	163		1		21	
Total grumes 60/70	163	43,874	1	0,323	21	4,767
75	101		-		11	
85	61		1		2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	162	69,321	1	0,589	13	4,917
95	50		19		1	
105	14		17		2	
115	6		39		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	70	52,539	75	67,462	3	2,025
125	2		30		1	
135	1		24		-	
145	-		15		-	
Total grumes 120/150	3	3,859	69	96,372	1	1,097
155	-		9		-	
165	-		1		-	
Total grumes 150/180	-		10	18,989	-	
185	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	2,803	-	
Total grumes	961	224,032	157	186,538	71	16,219
Houppiers/Taillis	-		-		-	