RW/933/2023/3527/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 225	--
Volume grumes	380,967	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	380,967	m³
Cube moyen	311	dm³
Circonférence moyenne	56,608	cm
Surface de coupe	15,268	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIERE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	103		-		24		-	
35	156		-		88		-	
		12,556				6,128		
45	129		-		70		-	
55	124		-		40		1	
		37,532				15,928		0,161
65	99		-		33		-	
		31,977				10,659		
75	106		1		17		-	
85	60		-		7		-	
		88,150		0,490		12,485		
95	29		-		10		-	
105	22		-		13		2	
115	5		-		9		1	
		51,390				32,043		3,048
125	3		-		9		1	
135	1		-		5		-	
145	-		-		4		1	
		6,241				29,928		3,508
155	-		-		4		-	
165	1		-		2		-	
175	-		-		2		1	
		2,442				20,530		2,817
195	-		-		2		-	
						6,996		
205	-		-		1		-	
						3,753		
Total grumes	**838**	**230,288**	**1**	**0,490**	**340**	**138,450**	**7**	**9,534**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	16	
35	14	
		1,104
45	8	
		0,800
65	1	
		0,301
Total grumes	**39**	**2,205**
Houppiers/Taillis	-	