

RW/933/2023/4088/9546/9

# Lot 9

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Dans les compartiments 10 et 13, exploitation obligatoire sur sol sec, par temps sec, avec machines sur chenilles. Obligation de ré ouvrir les différents fossés traversés à la fin de l'exploitation.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 987	--
<b>Volume grumes</b>	2 744,535	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 744,535	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	919	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	90,249	cm
<b>Surface de coupe</b>	60,033	ha
<b>Contact</b>	SAINTE MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FANGE GENDRY, ROUGE PIERRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	96		-		-		3	
35	207		-		-		14	
<b>Total grumes 20/40</b>	303	12,041	-		-		17	0,819
45	223		-		-		36	
55	216		-		-		64	
<b>Total grumes 40/60</b>	439	67,515	-		-		100	16,498
65	158		-		-		70	
<b>Total grumes 60/70</b>	158	49,422	-		-		70	21,376
75	166		-		-		46	
85	167		-		2		29	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	333	172,084	-		2	1,100	75	34,669
95	223		-		-		27	
105	213		1		3		20	
115	232		2		1		17	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	668	695,557	3	3,609	4	4,294	64	59,940
125	173		2		5		17	
135	122		4		1		9	
145	78		6		5		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	373	655,379	12	22,768	11	18,965	35	61,583
155	52		8		2		11	
165	23		14		4		3	
175	13		6		3		7	
<b>Total grumes 150/180</b>	88	231,478	28	76,720	9	24,528	21	56,833
185	7		4		3		5	
195	5		2		1		3	
<b>Total grumes 180/200</b>	12	44,894	6	23,252	4	13,740	8	28,945
205	-		2		-		3	
215	2		1		2		4	
225	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	22,433	5	26,857	2	10,206	7	35,361
255	1		-		-		-	
325	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	19,287	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 380</b>	<b>1 970,090</b>	<b>54</b>	<b>153,206</b>	<b>32</b>	<b>72,833</b>	<b>397</b>	<b>316,024</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		1	0,035
45	-		-		1		3	
55	-		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,113	4	0,283
65	-		-		-		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		-		4	0,728
75	-		1		2		4	
85	-		1		1		5	
95	-		-		-		4	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		2	0,920	3	1,648	13	4,599
95	-		5		1		-	
105	-		8		1		2	
115	-		5		1		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		18	17,565	3	3,071	4	2,628
125	-		6		2		-	
135	1		10		1		-	
145	-		9		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,706	25	47,755	4	7,037	-	
155	2		9		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1		2		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,908	12	29,818	2	5,960	-	
185	5		-		2		-	
195	5		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	10	37,220	-		3	11,754	-	
205	4		-		-		-	
215	4		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	46,478	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>23</b>	<b>93,312</b>	<b>57</b>	<b>96,058</b>	<b>16</b>	<b>29,583</b>	<b>26</b>	<b>8,273</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Sapin Pectiné**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,932
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	3,224
<b>Total grumes</b>	2	<b>5,156</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	