Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Vielsalm

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg
Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00

BOurses d'études du Brabant

Piscine de Trois-Ponts

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bourses D'etudes Du Brabant

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 1 lot

2 192,575 m³ de résineux

Propriétés

Lot 1	Bourses D'etudes Du Brabant

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM
080/28.22.80 · cantonnement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2024/7045/12284/1

Lot 1

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	1 697	--
Volume grumes	2 192,575	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 192,575	m³
Cube moyen	1 292	dm³
Circonférence moyenne	109,832	cm
Surface de coupe	33,595	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Bourses D'etudes Du Brabant	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE BRA, PRANGELEUX	--
Vente	BOurses d'études du Brabant Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de Trois-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Cloisonnement Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
				0,281				
65	5		5		1		-	
		2,060		2,060		0,412		
75	11		51		4		-	
85	32		104		19		-	
		29,970		106,034		16,362		
95	103		133		39		-	
105	143		166		63		6	
115	127		98		51		10	
		439,087		453,360		180,555		18,896
125	119		43		23		9	
135	56		44		16		10	
145	33		8		8		8	
		378,367		173,867		86,739		47,054
155	10		8		2		8	
165	4		1		-		3	
175	-		-		-		1	
		36,938		23,221		5,086		29,120
185	-		-		-		2	
								6,498
Total grumes	**643**	**886,422**	**662**	**758,823**	**226**	**289,154**	**57**	**101,568**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Cloisonnement Bordure Normal		**Epicéa** Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		**Epicéa** Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
65	-		-		-		1	
								0,412
75	-		-		1		1	
85	-		-		1		1	
						1,308		1,308
95	1		-		6		1	
105	3		-		6		4	
115	11		6		2		-	
		17,869		7,572		15,354		5,562
125	8		1		2		-	
135	12		3		1		-	
145	10		1		-		-	
		53,082		8,752		4,889		
155	3		1		-		-	
165	3		-		-		-	
		14,703		2,300				
185	-		1		-		-	
				3,249				
Total grumes	**51**	**85,654**	**13**	**21,873**	**19**	**21,551**	**8**	**7,282**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
75	3	
85	2	
		2,802
95	1	
105	3	
115	5	
		10,158
135	3	
145	1	
		7,288
Total grumes	**18**	**20,248**
Houppiers/Taillis	-	