RW/931/2024/3304/11504/820

Lot 820

Le vendeur garantit la mesure de la circonférence sur le trait de griffe horizontal. Mesures prises au compas. Semis et recrûs à préserver. Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 4 m maximum. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. (écartement entre cloisonnements de 35 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Passage des machines suivant instructions de l'Agent des Forêts. Ebranchage manuel : dans les semis naturels et mécanique dans le reste. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	992,186	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	992,186	m³
Cube moyen	1 432	dm³
Circonférence moyenne	119,242	cm
Surface de coupe	2,800	ha
Contact	KIPS Jérémy, 0479/86.26.24	--
Triage	Triage De La Roche	--
Propriétaire	La Roche-En-Ardenne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WARINSART - cpe 4	--
Vente	Vente de Printemps de la Commune de La-Roche Lundi 25 mars 2024 à 17:30 Salle du Plateau, sise Vecmont 3 B 6980 La Roche-en-Ardenne	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	4		-	
		2,728		
95	62		-	
105	145		1	
115	163		2	
		427,247		3,272
125	153		1	
135	94		2	
145	45		2	
		502,091		8,046
155	9		-	
165	6		1	
175	3		-	
		46,518		2,284
Total grumes	**684**	**978,584**	**9**	**13,602**
Houppiers/Taillis	-		-	