RW/713/2025/3107/14606/102

Lot 102

Lot contigu au lot n°1 (Province de Namur). Cloisonnements à installer, en concertation avec le préposé forestier, environ tous les 30 mètres en préservant au maximum les semis naturels et le sous-étage. Conformément au Cahier Général des Charges, aucun engin n'est autorisé en dehors de ces cloisonnements. Exploitation sur lits de branches (largeur maximale : 5 mètres) et ébranchage des arbres sur le cloisonnement. Débusquage au fur et à mesure de l'abattage afin de préserver au maximum les semis naturels et le sous-étage. Site Natura 2000 BE35022 - Bassin de l'Iwène Mesures prises au mètre-ruban.

Nombre d'arbres total	520	--
Volume grumes	884,155	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	884,155	m³
Cube moyen	1 700	dm³
Circonférence moyenne	130,731	cm
Surface de coupe	3,613	ha
Contact	LAMBOT Sabine, 0479/88.63.30	--
Triage	Triage De Chevetogne	--
Propriétaire	Ciney Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Fond du Mivau - cpe 10	--
Vente	Vente groupée du cantonnement de Rochefort Mardi 14 octobre 2025 à 10:00 Salle de l'Horticole située rue de la Malle Poste à 5370 Havelange	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	6		-		-	
		3,656				
95	21		-		2	
105	60		-		2	
115	59		-		-	
		149,421				3,590
125	98		3		3	
135	105		3		6	
145	64		4		1	
		464,357		16,621		17,037
155	40		5		-	
165	14		6		-	
175	3		6		1	
		148,032		46,012		3,290
185	2		1		-	
195	2		1		-	
		15,524		7,115		
205	1		-		-	
225	-		1		-	
		4,515		4,985		
Total grumes	**475**	**785,505**	**30**	**74,733**	**15**	**23,917**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	