RW/933/2026/4088/18145/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Afin de préserver les semis de l'écrasement, les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée ; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15-30-40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de la présence de zones de sources dans le Comp 100 : • le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. • le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. • les machines de + de 16 T sont interdites. • l'exploitation des bois dans cette parcelle se fera par temps sec et sur sol sec, après accord du Préposé forestier - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m afin de préserver la régénération naturelle (éviter le « fauchage » des semis lors du débusquage des grumes)

Nombre d'arbres total	2 842	--
Volume grumes	1 308,523	m³
Volume houppiers	1,000	m³
Volume total	1 309,523	m³
Cube moyen	460	dm³
Circonférence moyenne	66,932	cm
Surface de coupe	32,522	ha
Contact	SAINT MARTIN Hélène, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Bruges Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND PASSAGE, FERME DE LA COULEE	--
Vente	Vente du CPAS de Bruges Jeudi 01 octobre 2026 à 10:00 Auberge du Carrefour Baraque de Fraiture 2 6690 VIELSALM	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Sitka** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	178		-		5		4	
35	333	22,920	-		20	1,220	21	1,272
45	333		-		61		46	
55	317	95,639	-		65	17,756	71	18,241
65	236	72,123	-		59	17,079	89	22,962
75	150		-		38		68	
85	85	122,158	-		47	46,214	51	63,614
95	71		-		32		53	
105	62		-		14		20	
115	43	168,920	1	1,135	21	63,757	10	74,244
125	46		-		8		5	
135	37		-		17		2	
145	31	197,577	-		3	44,046	-	9,826
155	27		-		3		-	
165	10		1		2		-	
175	6	112,320	-	2,654	2	18,516	-	
185	6		-		3		-	
195	1	25,904	-		3	23,842	-	
205	-		-		2		-	
215	1		-		-		-	
245	-	5,407	-		1	16,854	-	
Total grumes	**1 973**	**822,968**	**2**	**3,789**	**406**	**249,284**	**440**	**190,159**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	2		-	
115	3	5,142	-	
135	3		-	
145	1	5,903	1	1,296
155	2		-	
165	4		-	
175	3	22,939	-	
185	1		-	
195	1	7,043	-	
Total grumes	**20**	**41,027**	**1**	**1,296**
Houppiers/Taillis	-		-	**1,000**