RW/711/2026/3184/18305/8

Lot 8

Mesurage au ruban à 1m50. Cubage par hauteur de recoupe et décroissance. Les bois délivrés portent 4 flaches. Pour les chênes: recoupe marchande. Pour les hêtres: hauteur de recoupe indiquée à la griffe sur chaque bois. Les houppiers sont réservés pour les habitants. Cloisonnements ouverts tous les 40m. Débardage uniquement via les cloisonnements existants; pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements (prévoir le câblage de grumes) (protection du sol et de la régénération). Les houppiers qui tomberaient dans les cloisonnements seront repoussés en dehors pour permettre la circulation des engins. Câblage de certains bois obligatoire (long de la voirie). Préserver les semis naturels sur indications du Service forestier. Les bois secs et les hêtres scolytés sont réservés. Pas de prorogation de délai pour raisons sanitaires.

Nombre d'arbres total	183	--
Volume grumes	513,070	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	513,070	m³
Cube moyen	2 804	dm³
Circonférence moyenne	207,623	cm
Surface de coupe	33,296	ha
Contact	MOREAU Christophe, 0470/91.11.10.	--
Triage	Triage De Vencimont	--
Propriétaire	Gedinne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GERONSART-GROS BOIS	--
Vente	Vente communale de Gedinne Jeudi 12 novembre 2026 à 15:00 Salle "La Tannerie" (Rue d'Utue, 17 à 5575 GEDINNE)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Chablis Déraciné Normal		**Chêne** Amélioration Gélivé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	5	3,920	1	0,978	-		-	
125	2		1		-		-	
135	3		-		-		-	
145	1	6,672	1	2,510	-		-	
155	1		2		-		-	
165	3		-		-		-	
175	5	15,770	1	5,363	-		-	
185	22		-		-		-	
195	22	102,454	1	2,049	-		-	
205	18		-		-		-	
215	20		-		-		-	
225	26		-		1		1	
235	17		-		-		-	
245	12	293,362	-		-	3,263	-	2,728
255	11		-		-		-	
265	3		-		-		-	
275	2		-		-		-	
295	1	74,001	-		-		-	
Total grumes	**174**	**496,179**	**7**	**10,900**	**1**	**3,263**	**1**	**2,728**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	