

RW/933/2021/3326/3942/3

Lot 3

- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.(compartiment 95 parcelle 2 Ilot 3) En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison des : cloisonnements sur la totalité du lot Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Pas de prorogation possible (en raison des pointes cassées, pour raison sanitaire) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Pour raison sanitaire : les pointes cassées de plus de 3m de longueur gisant sur le sol devront être ébranchées - Mesure au compas - Cubage Hauteur recoupe et décroissance.

Nombre d'arbres total	1 906	--
Volume grumes	429,570	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	429,570	m ³
Cube moyen	225	dm ³
Circonférence moyenne	53,489	cm
Surface de coupe	28,219	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	--
Vente	Vente Communale de Lierneux Mercredi 24 mars 2021 à 09:00 Vicinal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	161		5		-		2	
35	230		30		1		12	
Total grumes 20/40	391	16,150	35	1,796	1	0,056	14	0,734
45	295		88		1		31	
55	291		103		1		23	
Total grumes 40/60	586	90,495	191	29,840	2	0,296	54	8,493
65	224		79		-		27	
Total grumes 60/70	224	76,599	79	26,220	-		27	8,829
75	103		41		-		24	
85	36		10		-		14	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	139	64,636	51	23,043	-		38	18,945
95	8		2		-		11	
105	9		-		-		13	
115	2		-		-		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	16,772	2	1,378	-		29	25,336
125	2		-		-		6	
135	2		-		-		1	
145	-		-		-		2	
Total grumes 120/150	4	5,777	-		-		9	12,132
Total grumes	1 363	270,429	358	82,277	3	0,352	171	74,469
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	5	
55	5	
Total grumes 40/60	10	1,615
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,428
Total grumes	11	2,043
Houppiers/Taillis	-	