

RW/933/2023/3527/9204/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Hydromorphie des sols // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	691	
Volume grumes	824,209	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	824,209	m³
Cube moyen	1 193	dm³
Circonférence moyenne	109,776	cm
Surface de coupe	7,627	ha
Contact	BARVAUX Achille, 0470710941	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MATRINFA	
Vente	Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnemer Normal Normal	nt	Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		2		-		-	
		0,243		0,486				
65	-		11		6		-	
				3,784		2,064		
75	4		17		12		-	
85	11		55		30		1	
		8,586		42,542		24,612		0,490
95	39		51		30		-	
105	48		41		38		3	
115	41		23		32		7	
		127,848		109,070		99,956		9,947
125	25		14		20		8	
135	25		3		7		2	
145	6		7		6		1	
		89,975		39,082		52,262		15,162
155	2		-		2		2	
165	1		-		-		1	
		7,632				4,684		6,752
215	-		-		1		-	
						4,867		
Total grumes	203	234,284	224	194,964	184	188,445	25	32,351
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Cloisonnemer Bordure Normal	nt	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnem Normal Normal	ent
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		3		1		1	
115	-		1		1		1	
				4,534		2,384		2,384
125	-		2		1		1	
135	-		3		-		1	
145	-		1		2		-	
				10,722		5,787		3,371
155	-		2		2		2	
165	1		1		1		1	
175	1		1		1		-	
		5,082		11,268		10,893		7,924
185	-		3		-		-	
195	-		2		-		-	
				19,047				
205	-		3		-		-	
215	-		2		2		1	
235	-		1		-		-	
245	-		3		-		-	
				49,292		10,206		5,103
275	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
				17,892				
Total grumes	2	5,082	30	112,755	11	29,270	8	18,782
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas
Définitive
Bordure
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	1	
		2,842
165	1	
175	1	
		5,434
Total grumes	4	8,276
Houppiers/Taillis	-	