

RW/813/2023/3423/9568/1

## Lot 1

Lot en bordure de la route nationale du Mont-Theux, présence d'une ligne électrique et d'un acqueduc. Le câblage des bois devra se faire vers la mise à blanc, ainsi que les bois situés sur la partie Est en bordure de prairie. Si fermeture de la route nationale nécessaire, l'adjudicataire du lot derva introduire sa demande auprès de la commune de Theux; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art. 38 du CdC). Nous attirons l'attention de l'adjudicataire sur la présence de régénération naturelle acquise, à préserver au maximum; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissance par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	401	
Volume grumes	517,190	m³
Volume houppiers	14,000	m³
Volume total	531,190	m³
Cube moyen	1 290	dm³
Circonférence moyenne	117,269	cm
Surface de coupe	5,794	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	
Propriétaire	Pepinster Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FROIDE HEID - cpe 4	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal Normal		Feuillus Dive Définitive Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		3	
55	-		-		-		2	
								0,410
65	-		-		3		3	
						0,567		0,516
75	1		-		3		5	
85	7		-		2		2	
95	-		-		5		3	
		5,064				4,360		3,477
95	30		1		-		-	
105	58		2		8		3	
115	56		2		4		1	
		153,044		5,206		9,012		2,630
125	53		1		6		1	
135	45		1		2		-	
145	26		6		-		1	
		206,265		14,981		8,110		2,456
155	15		2		2		1	
165	4		-		-		-	
175	3		3		-		-	
		54,701		13,759		3,496		0,936
185	-		1		1		-	
195	-		1		-		-	
				7,339		2,314		
205	-		1		1		-	
				4,097		3,261		
Total grumes	298	419,074	21	45,382	37	31,120	25	10,425
Houppiers/Taillis	-		-		-	14,000	-	

	<b>Mélèze</b> Définitive Normal Normal	Hêtre Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m	
35	-	3
		0,036
45	-	1
55	-	1
		0,140
85	10	-
95	-	1
	5,82	0,484
105	-	1
115	-	1
		1,409
135	-	1
		1,193
195	-	1
		2,107
Total grumes	10 5,82	0 10 5,369
Houppiers/Taillis	-	-