RW/912/2023/1009/10444/1

Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et défilement. Surface martelée approximative : 25 ha Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures) Circulation pour tous les engins motorisés INTERDITE en dehors des layons de débardage. Layons de débardage prévus parallèlement et espacés d'environ 30 à 40 mètres. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens réduisant la pression au sol par les engins est recommandée (pneus basse pression, tracks etc). Débardage : - câblage obligatoire des grumes (toutes les dimensions) à partir des layons. - Débusquage vers les layons à l'aide de chevaux autorisé/recommandé. - Evacuation des houppiers des gros bois (>165 cm de circ.) après découpe autorisé exclusivement au porteur muni obligatoirement de tracks (seule et unique dérogation à l'interdiction de circulation en dehors des layons). Abattage : - orientation du sens d'abattage des bois 45 ° vers les layons de débardage (recommandation) Délai d'exploitation (abattage et vidange) pour le 29 février 2024, impérativement.

Nombre d'arbres total	6 985	--
Volume grumes	2 098,593	m³
Volume houppiers	1 024,000	m³
Volume total	3 122,593	m³
Cube moyen	300	dm³
Circonférence moyenne	67,253	cm
Surface de coupe	67,825	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX RIQUET - cpe 12	--
Vente	Vente domaniale de Habay-la-Neuve Jeudi 16 novembre 2023 à 14:00 Chalet de la Hourette : coordonnées GPS 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Hêtre** Amélioration Scolyté (Fe) Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	1 637		-		-	
		60,569				
45	1 155		-		6	
55	920		-		7	
		171,655				1,960
65	718		-		11	
		128,522				3,003
75	630		-		2	
85	517		-		3	
95	293		-		-	
		479,720				2,234
105	280		-		1	
115	215		-		1	
		357,875				1,701
125	160		-		-	
135	128		1		-	
145	87		-		-	
		414,983		0,995		
155	60		-		-	
165	52		-		-	
175	27		-		-	
		235,635				
185	14		-		-	
195	15		-		-	
		75,848				
205	11		-		-	
215	14		-		-	
225	8		-		-	
235	8		-		-	
245	3		1		-	
		159,618		4,275		
Total grumes	**6 952**	**2 084,425**	**2**	**5,270**	**31**	**8,898**
Houppiers/Taillis	-	**1 019,000**	-	**5,000**	-	